

Persoana juridica achizitoare
SPITALUL JUDETEAN

Obiectivul: 0157 45000000 SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
Obiectul: 0001 45000000 LUCRARI DE CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 157118 MODERNIZARE

Categoria de lucrari: 0100

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Denumire	CANTITATEA	PU	MATERIAL				MANOPERA				UTILIAJ				TRANSPORT				TOTAL	
				(col.3x)	(col.4a)	(col.3x)	(col.4b)	(col.3x)	(col.4c)	(col.3x)	(col.4d)	(col.3x)	(col.4e)	(col.3x)	(col.4f)	(col.3x)	(col.4g)	(col.5+6+7+8)			
0	Sectiunea tehnica	1																			
1		2																			
3		4																			
5		6																			
7		8																			
9		10																			
11		12																			
13		14																			
15		16																			
17		18																			
19		20																			
21		22																			
23		24																			
25		26																			
27		28																			
29		30																			
31		32																			
33		34																			
35		36																			
37		38																			
39		40																			
41		42																			
43		44																			
45		46																			
47		48																			
49		50																			
51		52																			
53		54																			
55		56																			
57		58																			
59		60																			
61		62																			
63		64																			
65		66																			
67		68																			
69		70																			
71		72																			
73		74																			
75		76																			
77		78																			
79		80																			
81		82																			
83		84																			
85		86																			
87		88																			
89		90																			
91		92																			
93		94																			
95		96																			
97		98																			
99		100																			

Reteta norme: RPCT29A1
90109 FAIANTAR CAT.1 Consum U.M.
0.799999 ORA
90199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1 0.799999 ORA

002 RPCM16A# MP. 380.000
Rep Placaj falanta,supr pian,sect sim,
pereti,stalpi,grinzi,incl glaf,fix adez,
S>10 mp,sup exist
Reteta norme: RPCM16A# Consum U.M.
0010141 PLACI TIP FAIANTA 1.05000
0010077 ADEZIVI 3.20000
0010066 DISTANTIERI DE ROST PT PLACAJE 15.00000
6101466 CHIT MASTIC SR.1270 NTR 5005-78 1.10000 KG
7801133 MAT MARUNT (DIUANT,CARPE STERS,APA,ETC) 0.02500 %
90109 FAIANTAR CAT.5 4.56000 ORA
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 1.20000 ORA
8993830 DREPTAR DIN ALUMINIU CU NIVELE DE 2 M 2.50000 ORA
8996702 MACARA DE FERASTRA 0,15TE 0.04000 ORA
8993373 MALAXOR DE CHITURI 25-50L ACT. ELECTRIC-4,5KW 0.01500 ORA

002 6110524 KG 1216.000
ADEZIVI CU PUHERE PE BAZA DE CIMENT CU
LIANTI HIDRAULICI (APA SI ADITIVI) TIP
KERABOND
002 2401777 MP. 400.000
FAIANTA ALBA DECOR MONOCOLOR MUCCHI
DREPTE 150X150X5,5 C. 1 S233

003 RPCK40A1 MP. 170.000
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA
UNA CULOARE SI FORMA IN SUPRAFETE <60CMP
</BUC.

Reteta norme: RPCK40A1
0010139 PLACI GRESIE NETEDE, GLAZURATE SI NEGLAZURATE Consum U.M.
1.03000
2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 12.32000 KG
2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM 0.04000 M.C.
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.01000 M.C.
7343982 RUMEGUS DIN LEMNI 0.05000 KG
90126 MOZAIJAR 1.60999 ORA

003 2422197 MP. 175.000
PLACI GRESIE GLAZURATE NETEDE ALBE S 50X
50X 6 C1 LIPIT

004 CG08A# MP. 560.000
Pardoseli cu covor PVC lipit cu prenadez
pe suport existent, curatate, inclusiv
pervarezurile PVC, S> de 16 mp
Consum U.M.
1.05000
0.03000 KG
0.60000 KG
0.08000 KG
0.50000 KG
0.00150 M.C.
0.20000 KG
0.02400 KG
0.00060 M.C.
0.01500 %
1.00000 M
0.10000 ORA
0.03000

Reteta norme: CG08A#
0010103 COVOR DIN PVC NTR 2831-74
6101234 GRUND PRENADEZ TIP M NIT 2829-74
6110431 PRENADEZ 300 NTR 283~
6109080 DIUANT PENTRU PRENADEZ
2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
6109925 ARACET DP 50 MICH NI 1345-64 0.20000 KG
6001317 PIATRA DE SLEFUIT FORMA RINICHI H= 73 MM 0.02400 KG
2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM 0.00060 M.C.
7801572 caie, tiglina 0.01500 %
6718386 PROFILE PVC, PERVAZ PARDOSEALA 1.00000 M
90112 FINISOR MASE PLASTICE CAT.4 0.10000 ORA
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.10000 ORA
0040003 MACARALE ROTITOARE 0.03000

004 6716364 MP. 600.000
DALA PVC PLASTIFIAT PENTRU PARDOSELI
350X350X1,5 MM

004 AUT6701 ORA 17.000
MACARA PLANSEU 0,5TF

005 CD24B1 [1] MP. 190.000
PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 75/125 CU
STRUCTURA METALICA (RIGIPS)

Reteta norme: CD24B1 [1] Consum U.M.
2100853 @PLACA RBI 12,5 MM 2.08000 MP.

6307235 @PROFIL UW 75 0.83200 ML.
6307236 @PROFIL CW 75 1.78000 ML.
5801814 @SURUB 212/3,5-25 MM 27.00000 BUC.
6607554 @BANDA GARNITURA B=70 MM 1.35200 ML.
5801816 @SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM 1.87200 BUC.
2100845 @PASTA DE IMBINARE "SUPER" 0.62400 KG
2601802 @BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE STICLA) 3.33000 ML.
2605831 @VATA MINERALA TIP RIGIPS 1.04000 MP.
90121 IPSOSAR CAT.6 0.35000 ORA
90214 IACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.6 0.35000 ORA
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 0.35000 ORA

006 CK03A1 [1] MP. 65.000
MONTARE USI DIN PVC

Reteta noime1: CK03A1 [1] Consum U.M.
0010156 USI DIN LEMN 1.00000
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.03000 ORA
90601 TIMPIAR 1.22000 ORA
8997301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW 0.00600 ORA

007 RRCJ06B# M 300.000
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU M
25-T (VAR CIM),CU SPALETI DREPTI,LATIME
15-25 CM

Reteta noime1: RRCJ06B# Consum U.M.
2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 0.98000 KG
2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 0.00100 M.C. 0.00100 M.C.
2200513 NISIP SORPAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM 0.00620 M.C. 0.00150 M.C.
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.00150 M.C. 0.44000 ORA
90134 ZIDAR CAT.4 0.44000 ORA
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.22000 ORA
8993817 MORTAR,ACTIOMAT ELECTRIC,200 L 0.00100 ORA
8996702 MACARA DE FERASTRA 0,15TF 0.00100 ORA

008 TNZID05A1 [2] MP. 130.000
Tavane false cu placi din gips- CARTON,
cu structura metalica independenta,
suspendate cu elemente de fixare
directa,cu un strat de placi.

Reteta noime1: TNZID05A1 [2] Consum U.M.
2100843 @PLACA RB 12,5 MM 1.10000 MP.
2905833 Banda de etansare 1.60000 M
2905854 Profil transversal CD,grosime 0,6mm 4.00000 M
2905855 Profil transversal UD,grosime 0,6mm 1.00000 M
6307239 @TIJE DE SUSPENDARE L=500 MM 1.65000 ML.
90123 IZOLATOR TERMIC CAT.6 0.70000 ORA
90199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII-MONTAJ CAT.1 0.20000 ORA

009 CD24A1 l 6) MP. 30.000
Mascari conducte/coloane instalatii
sanitare cu placi din GIPS-CARTON INCL.
COLTAR DIN AL

Reteta norme: CD24A1 [6]
Consum U.M.
0014861 1.05000
2905833 Banda de etansare 1.10000 M
2905854 Profil transversal CD, grosime 0,6mm 3.00000 M
6307236 @PROFIL CW 75 1.05000 ML.
5801834 @PROFIL COLTAR DIN ALUMINIU 1.05000 ML.
5801814 @SURUB 212/3,5-25 MM 14.00000 BUC.
6607554 @BANDA GARNITURA B=70 MM 1.35000 ML.
2905833 Banda de etansare 0.65000 M
2905852 Pasta de imbinare 0.45000 KG
7820002 Mat.marunt (suruburi autofiletante,dipluri,banda de prot~ 1.00000 %
90199 Muncitor necalificat (deservire) 2.00000 ORA

010 RRCJ18A# MP. 2400.000
FINISAJ CU GLET,PE TENC.INT.DRISC,3 MM
GROS.,CU PASTA IPSOS,LA PERETI SI STALPI

Reteta norme: RRCJ18A#
Consum U.M.
2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 3.50000 KG
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.00600 M.C.
2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 0.00060 M.C.
90121 IPSOSAR CAT.4 0.64000 ORA
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.02000 ORA
8996702 MACARA DE FERASTRA 0,15TF 0.00100 ORA

011 RRCJ18B# MP. 600.000
FINISAJ CU GLET,PE TENC.INT.DRISC,3 MM
GROS.,CU PASTA IPSOS,LA TAVANE

Reteta norme: RRCJ18B#
Consum U.M.
2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 3.50000 KG
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.00600 M.C.
2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 0.00060 M.C.
90121 IPSOSAR CAT.4 0.32000 ORA
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.03000 ORA
8996702 MACARA DE FERASTRA 0,15TF 0.00100 ORA

012 RRCR02A1# MP. 3000.000
ZUGRAVELI PERETI,TAVANE,PE TENC VECHEI,
OBISNUITE,CULORI APA,SUPR PANA LA 500MP

Reteta norme: RRCR02A1#
Consum U.M.
2100696 VAR BUGIARI PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 VRAC S ~ 0.05000 KG
2205472 ARGILA CAOLINOSA MACINATA (HUMA PENTRU ZUGRAVELI) (P~ 0.15000 KG
7344235 SAPUN PASTA 38% ACIZI GRASI PENTRU ZUGRAVELI 0.01500 KG
6110352 CIEI DE OASE CALITATEA 1 PLACI VARSAT STAS ~ 0.01200 KG
2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 0.05000 KG

7331094 OXID DE FIER GALBEN CAL.1 0.03000 KG
 6001666 HIRTIE SIEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 0.05000 BUC.
 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.00200 M.C.
 90133 ZUGRAV VOPSIOR CAT.4 0.26000 ORA
 90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.04000 ORA
 8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF 0.01000 ORA

013 RPCH10C MP. 600.000
 SCHELA LUCRARI INTER.SAU EXTER.INALT >
 3M.DIN BILE RASINOASE PIMFORME DIN LEMN
 INCL.RIGID.SI ANCO

Reteta norme: RPCH10C Consum U.M.
 2904327 DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GROSIME=38MM LUNGIME=3,00M ~ 0.00150 M.C.
 2908737 GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE GROSIME=10/12-35/35 L~ 0.00450 M.C.
 2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040 0.00160 M.C.
 2925412 PLACA PFL DURE STANDARD CALII IFAITA NETEDA 1830X1700X6,~ 0.00024 M.C.
 2903579 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA A GR=24MM L=4,0~ 0.00820 M.C.
 6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAF,65-90MM,1.2~ 0.22000 KG
 90107 DULGER CONSTRUCTII CAT.5 2.10000 ORA
 90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 1.10000 ORA
 8997608 FERASTRAU MECANIC CU LANT TIP DRUTBA-6U 3CP 0.09000 ORA

014 TRA01A02P TONA 110.000
 TRANSPORTUL ROTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM

015 3270358 MP. 65.000
 USA PVC H/L 2000/850

016 YCO1RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

instalatii saltare

017 YCO1RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

instalatii electrice

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilajelor termice =					
Valoare aferenta utilajelor electrice =					
Detaliiere transporturi:					
-Articole TRA					

Alte cheltuieli directe:

-SANAȚATE 5,2%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	---------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA


TOTAL cu TVA

PROIECTANT
X

CONTRACTANT (OPERANT)
Y

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (TEL:2109807)



MEMORIU TEHNIC - LUCRARI DE MODERNIZARE - SECTIA CHIRURGIE

Se propune compartimentarea saloanelor din sectia de chirurgie, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 18 si a actualului cabinet de asistente.

Compartimentarea se face cu pereti de rigips. Pardoselile vor fi executate din tarchet.

Se vor reface instalatiile electrice in saloane. Se vor executa instalatii pentru oxigen in saloanele 7 si 9.

In grupurile sanitare se propun pardoseli noi din gresie, se propune placarea peretilor cu faianta, se vor monta usi si geamuri din pvc cu geam termoizolant.

In grupurile sanitare se vor reface instalatiile de alimentare cu apa si instalare.

In grupurile sanitare se vor monta obiecte sanitare (wc, chiuveta, sapuniera, port prosop, cabine de dus, oglinda, etajiera, mana curenta pentru persoanele cu dizabilitati.

Pe holuri se va monta pardoseli din tarchet. Pe toata lungimea holului se va monta mana curenta din inox pentru persoanele cu greutate de deplasare.

Pe holuri se vor monta tavane casetate pe schelet metalic. Se vor executa lucrari de finisaje (glet, zugraveli lavabile).

Salon 1 - se propune compartimentarea acestui salon in doua saloane mici, grup sanitar si un sas. Compartimentarea se va face cu pereti de rigips. Se vor reface finisajele interioare.

Salon 3 - se propune compartimentarea acestui salon in doua saloane mici, grup sanitar si un sas. Compartimentarea se va face cu pereti de rigips. Se vor reface finisajele interioare.

Salon 5 - se propune compartimentarea acestui salon in doua saloane mici, grup sanitar si un sas. Compartimentarea se va face cu pereti de rigips. Se vor reface finisajele interioare.

Endoscopie - Pansament - se propune compartimentarea acestui salon. se vor reface finisajele interioare.

Salon 7 - se propune compartimentarea acestui salon in doua saloane mici, grup sanitar si un sas. Compartimentarea se va face cu pereti de rigips. Se vor reface finisajele interioare.

Salon 9 - se propune compartimentarea acestui salon in doua saloane mici, grup sanitar si un sas. Compartimentarea se va face cu pereti de rigips. Se vor reface finisajele interioare.

Salon 10 - se propune compartimentarea acestui salon in doua saloane mici, grup sanitar si un sas. Compartimentarea se


va face cu pereti de rigips. Se vor reface finisajele interioare.

Salon 11 - se propune compartimentarea acestui salon in doua saloane mici, grup sanitar si un sas. Compartimentarea se va face cu pereti de rigips. Se vor reface finisajele interioare.

Salon 18 - se propune compartimentarea acestui salon in doua saloane mici, grup sanitar si un sas. Compartimentarea se va face cu pereti de rigips. Se vor reface finisajele interioare.

Intocmit

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.



COMPASSIONATI VIVARE

